



References

HHLA CONTAINER TERMINAL BURCHARDKAI

Herstellung von 3 Automatik Containerblocklager

In der Größe von 7 Fußballfeldern legt die Hamburger Depenbrock Tiefbauabteilung ein neues Entwässerungs- und Kabelleerrohrsystem sowie zwölf Stränge mit einer Länge von 375 m für Kranschiene inklusive Fertigteil-Kranbahnbalken an.

40.000 m² Asphaltfläche

3.700 m² Betonfläche

4.500 m Kranschiene inkl. Kranbahnbalken als Fertigteil

3 Stahlbühnen aus 120 t verzinktem Stahl

290 m Betonauflegerbalken inkl. Fundamentplatten für Gefahrgutlager

Building Costs: 14,4 Mio. €

Location: Hamburg Hafen