

References

## POSTZENTRUM 58 HAGEN



Um die Fläche des Postzentrums 58 in Hagen zu vergrößern wird die Böschung zwischen dem Postzentrum und der Federstraße auf einer Länge von 283,00 m durch einen steilen Geländesprung mit einer rückverankerten Spundwand ersetzt.

Hauptmassen:

285,0 m Auflockerungsbohrungen bis 12,00 m unter GOK

2600,0 m<sup>2</sup> Spundwand ZZ-20 bis 12,00 m Länge

285,0 m Gurtung HEB 220 – 260

1200,0 m Mikropfähle Typ Ischebeck Titan

**Building Costs:** 1,2 € Mio.

**Location:** Hagen